

成都市国有投资工程建设项目2020年招标计划清单

单位：万元

序号	项目名称	建设地址 (区市县)	建设阶段 (续建、 新开工)	建设 年限	建设内容及规模	总投资	项目进展	拟开展招 标活动 时间	项目业主单位	项目联系 人及电话	项目主管 部门	备注
1	同安小学等4所学校运动场改造项目	龙泉驿区	新建	2020-2020	同安小学、十陵小学、航天小学、经开区实验中学4所学校运动场改造	3000	前期立项工作	2020年7月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	陈晓辉 18116561687	区教育局	
2	四川国际标榜学院周边配套道路工程	龙泉驿区	新建	2020-2021	圣景路二段、同德东路（阳光南路延伸线）等两条道路的建设。圣景路二段起于同策路交叉口，止于龙洪大道（在建），全长约445米，红线宽30米；同德东路（阳光南路延伸线）起于阳光南路，止于龙洪大道（在建），全长270米，红线宽20米。	4000	完成企业投资备案，设计方案报批中。	2020年7月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	胡峻豪 15928677668	区交通运输局	
3	四川旅游学院至四川国际标榜学院段主干道沿线新建道路附属工程	龙泉驿区	新建	2020-2020	四川旅游学院至四川国际标榜学院段沿线主干道道路两侧新建综合管线3公里，新建公交停靠站15处，沿线电力迁改约3公里，沿线机耕道顺接、改道及修复约10处，预留平面交叉口7处。	10000	勘察设计已招标，准备施工监理招标。	2020年6月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	冉许冬 18116561703	区交通运输局	
4	18.6平方公里三批次二期（9线截洪沟）	龙泉驿区	新建	2020-2021	本段截洪沟为区间排洪通道，收集龙泉山脉坡面来水及冲沟洪水，防护等级为Ⅱ等，截洪沟河道采用20年一遇防洪标准；截洪沟起点位于7线，终点位于9线，新建一条长约4.7公里，均宽3米的截洪沟，新建约4.7公里边坡支护工程约，分段排入山溪河、山溪河支沟和马河。	17000	完成企业投资备案，设计方案编制中。	2020年8月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	刘志斌 18982010068	区水务局	

5	大众配套园一期周边配套道路建设工程——车城东五路（经开区南六路至区界）	龙泉驿区	新建	2020-2021	车城东五路（经开区南六路至区界）长400米、宽30-35米道路及配套设施建设。	4000	前期立项及方案编制。	2020年9月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	刘华 18116561875	区住建局	
6	驿都大道综合开发运营项目	龙泉驿区	改建	2020-2021	起于三环路、止于五环路，全长约12.6公里，主要实施路面整治和景观提升（道路两侧降坡疏林、绿道建设、基础照明及光彩配套等工作。同时对驿都大道三环路至绕城段道路两侧进行环境整治）内容。	7684	施工图设计完成，正在编制招标文件，待招标。	2020年5月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	林13348899	区交通运输局	
7	110千伏五星变电站场平、电缆通道建设工程	龙泉驿区	新建	2020-2021	110千伏五星变电站站址场平10亩及约5.1公里电缆通道建设	8500	前期立项及方案编制。	2020年10月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	江18030633	经信局	
8	110kV 盘泉线57#-67# 迁改工程	龙泉驿区	迁改	2020-2020	本工程线路起于原110kV盘泉线57#杆附近新建N57塔，止于原110kV盘泉线67#杆东北侧电缆井，共新建单回路杆塔4基，新建单回线路全长约3.435km（其中架空路径长约0.8km，电缆路径长约2.635km），导线型号为JL/G1A-400/35钢芯铝绞线，地线一根为JLB20A-100铝包钢绞线，另一根为OPGW-48B1-90光纤复合地线；电缆采用YJLW03-64/110-1×800型交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚乙烯外护套电力电缆。电缆通道采用4×4排管敷设（φ200）。调整原110kV盘泉线53#-N57段导、地线弧垂，调整长度约1.2km。拆除原110kV盘	7000	前期立项及方案编制。	2020年8月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	江18030633	经信局	
9	清水河公园一期	龙泉驿区	新建	2020-2021	河道长度约1.35公里，绿地景观面积约170000平方米，实施内容为河道整治及两岸绿化景观打造。	51000	前期立项及方案编制。	2020年9月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	胡峻豪 15928677668	区公园局	

10	成龙简快速路项目（龙泉段）配套工程	龙泉驿区	改建	2020-2021	对成龙大道快速化改造工程绕城至成简快速通道桥段的道路两侧进行街道空间一体化设计；完善人行道、骑行道等慢行系统；过街天桥5座；在南侧新建一根d500-d1600污水管道约8.5公里；新建一条d1200输水管道约8.5公里；建设必要的管线保护设施	52800	已立项，施工图设计阶段。	2020年6月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	杨柏松 18116561708	区交通运输局	
11	锦绣天府生态农业示范带建设项目（东西城市轴线红线外两侧景观打造工程）	龙泉驿区	新建	1年	土方工程、景观工程、配套设施、其他零星工程等。	30000	项目建议书编制中	2020年9月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	大13668160	区农业农村局	
12	同安片区城市有机更新一期—东西轴线两侧更新提升工程	龙泉驿区	新建	2年	对同安街道四川国际标榜职业学院到龙泉立交桥沿厦蓉高速北侧和阳光南路北侧进行立面风貌整治，立面整治面积约3.5万平方米	49000	设计招标	2020年9月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	大13668160	区公园城市局	
13	大运会直联通道外立面改造项目（大运直联通道西侧环境提升工程）	龙泉驿区	新建	1年	起于成都大学，至于东安湖体育中心，全长12.2KM，主要建设内容包含老旧建筑外立面改造刷新、清洗，沿线民居改造、裸土值绿。	5000	前期准备中	2020年9月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	大13668160	区公园城市局	
14	成都大运会中央绿芯暨乡村振兴综合配套项目——绿地	龙泉驿区	新建	1年	设计面积约9.8万平方米，建设内容包括绿地、节点场地、慢行系统、部分配套构筑物等。	3000	前期准备中	2020年9月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	大13668160	区公园城市局	
15	龙城大道（大面西路）西侧绿化工程	龙泉驿区	新建	1年	绿化用地4.5万平方米，绿化景观提档升级，绿道建设等。10KV电力管线下地。	5000	前期准备中	2020年9月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	大13668160	区公园城市局	
16	经开区重点产业配套项目—南四路道路及配套设施工程	龙泉驿区	新建	1年	新建长0.43公里、宽25米的道路及配套设施建设；包括：道路、给排水、绿化、照明、交通、电力通道、小三线等附属工程；	3600	前期准备中	2020年7月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	大13668160	区住建局	

17	经开区重点产业配套项目—南五路道路及配套设施工程	龙泉驿区	新建	1年	新建长0.44公里、宽20米的道路及配套设施建设；包括：道路、给排水、绿化、照明、交通、电力通道、小三线等附属工程；	3100	前期准备中	2020年7月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	任刚 181165616079	区住建局	
18	青台山邮票绿地工程	龙泉驿区	新建	1年	停车场、驿站、路灯音响、儿童娱乐场、园路、廊架、绿化等，实施面积约1.54万平米，	3000	前期准备中	2020年5月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	任刚 181165616079	区公园城市局	
19	川师东校区消防站项目	龙泉驿区	新开工	2019-2021	消防站主楼、消防车库、训练塔、战士备勤室、食堂等其他配套设施	3598.82	已取得项目建议书批复，可研评审完成，待出批复；已完成勘察、设计招标并已签订合同；准备概算送审。	2020年11月（施工）	区消防救援大队（代建业主成都经济技术开发区建设发展有限公司）	任刚 181165616079	区消防救援大队	
20	龙泉驿区整体城镇化北部片区建设项目永丰家园工程	龙泉驿区	新开工	2017-2021	总建筑面积为56.1万m ² ，其中安置房建筑面积54.1万m ² （地下16.3万m ² ，地上37.8万m ² ），小学建筑面积1.23万m ² ，幼儿园建筑面积7609m ² 。建筑层数：安置房地下2层，住宅地上20、28-33层，商业楼3-5层，小学地下1层地上4层，幼儿园地上3层地下1层。	142671	幼儿园二层顶板浇筑完成；小学地下室东侧顶板浇筑完成；安置房区域工程基础施工。	2020年8月（抗震支架、供电工程）	区住建局（代建业主成都经济技术开发区建设发展有限公司）	周代军 181165616005	区住建局	
21	成都经开区世纪广场文化产业综合开发运营项目-人才大厦（一期）	龙泉驿区	新开工	2020-2023	一期8.3万平方米人力资源服务中心，含人防工程，地上4.25万平方米，地下4.05万平方米，投资6.72亿元；	67000	勘察、设计、人防工程信息化建设设计、监理、基坑施工、检测招标完成，地勘完成；	2020年8月（施工）	成都经济技术开发区建设发展有限公司	袁超 13880349691	区人力资源和社会保障局	
22	220KV大面变电站片区电力线路迁改工程	龙泉驿区	新建	2020	拟新建隧道7.02公里、方涵8公里、顶管0.5公里，敷设220KV电缆105.3公里、110KV电缆48.9公里，新建220KV钢管杆架空线路7.2公里、110KV钢管杆架空线路4.5公里等	134032	可研、勘察设计招标已完成，已完成合同签订；项目建议书评审已完成，可研批复已出；	2020年9月（施工、监理）	区经信局（代建业主成都经济技术开发区建设发展有限公司）	任刚 181165616079	区经信局	

23	一汽大众110kv变电站第二电源工程	龙泉驿区	新建	2020	从经开区220KV变电站到大众110KV变电站修建约2.5KM电力通道，敷设110KV单芯电缆7.5千米及配套通信线路。	2200	土建部分已挂网，准备招标；安装部分正在立项（市核准项目）。	2020年5月（土建、安装）	成都经济技术开发区建设发展有限公司	任刚 18116561879	区经信局	
24	成都经开区（龙泉驿区）驿都中路公交停保场及配套设施工程	龙泉驿区	新建	2020	包括土地平整，新建洗车区、综合办公区、安检保养区等，占地约19亩，新建公交停保场。	1394	1.企业投资备案已完成。	2020年9月	成都经济技术开发区建设发展有限公司	尹智力 18116561896		
25	南二路龙泉人家	龙泉驿区	新建	2020-2022	占地约63亩，新建建筑面积6.5万平方米	65000	因规划问题，尚无法办理合规性审查。	2020年11月（勘察、设计）	成都经济技术开发区建设发展有限公司	周代军 18116561605	区住房和城乡建设局	
26	歇凉关龙泉人家	龙泉驿区	新建	2020-2022	占地约15亩，新建建筑面积约7350平方米。	25000	完成固定资产投资备案；勘察设计招标待调规后实施；规划设计范围办理中，征地批文已获取。	2020年11月（勘察、设计）	成都经济技术开发区建设发展有限公司	周代军 18116561605	区住房和城乡建设局	
27	龙泉街道顶佛寺村乡村振兴农民集中建房整理项目	龙泉驿区	新建	2020-2021	顶佛寺村乡村振兴农民集中建房整理项目一期范围内土地整理和安置房建设。	106000	2019年12月完成投资商竞标，经开兴东中标；已完成企业投资备案；完成代理合同签订，勘察设计拟于5月7日开标；	2020年9月（施工、监理）	成都经开兴东建设开发有限公司	赵城 18116561887	区农业农村局	
28	龙泉街道平安村乡村振兴农民集中建房整理项目	龙泉驿区	新建	2020-2021	平安村村乡村振兴农民集中建房整理项目一期范围内土地整理和安置房建设。	45000	可研合同签订。	2020年6月（勘察、设计） 2020年10月（施工、监理）	成都经开兴东建设开发有限公司	赵城 18116561887	区农业农村局	

29	成都市龙泉驿区2020年现代农业园区农业产业化运营中心建设项目	龙泉驿区	新开工	2020-2021	高温冷库和低温冷库、分选包装车间、农产品展销中心及高低温冷库保温和制冷设备等。	2150	可研编制阶段	2020.9.1	成都经济技术开发区建设发展有限公司	胡波涛 13980678289	区农业农村局	
30	四川龙泉驿省粮食储备库迁扩建项目二期工程建设	龙泉驿区	新开工	1年半	新建浅圆仓8栋（总仓容4.08万吨）、配套工作塔及汽车卸粮棚、一站式服务楼等配套设施	5388	该项目依法依规完成了设计 施工一体化总承包（EPC）、工程监理、岩土工程勘察招标，方案设计通过了区专委会审批,建设工程规划许可证在申办过程中。	暂无	成都市龙泉驿区粮油实业有限公司	陈波 13547817696	成都经济技术开发区发展和改革局	
31	成都（洪安）危化品物流集散中心消防用水安全隐患整治项目	龙泉驿区	新开工	2020		650	开展设计工作。	2020.5.1	成都龙泉现代农业投资有限公司	唐君 18108039117	成都市龙泉驿区人民政府安全生产委员会办公室	
32	龙泉山城市森林公园“包山头”植树造林工程	龙泉驿区	新开工	2020	完成植树造林面积6000亩，接待不少于1.3万元参与植树劳动。		未开展	2020年6月	成都龙泉现代农业投资有限公司	曹强 18111590779	成都市龙泉驿区森林公园和桃产业管	
33	成都市龙泉驿区2019年“梦里桃乡”水蜜桃基地改良提升项	龙泉驿区	新开工	2020	重茬重建智慧桃园示范为300亩；水蜜桃基地提升为2500亩；新增了低劣果园整治提升200亩。	1000	未开展	2020.7.1	成都龙泉现代农业投资有限公司	唐君 18108039117	成都经开区农业农村局	

34	西河镇道路整治改造工程二批次——西江西路	龙泉驿区	新开工	2020	起点西河大道，终点螺丝路，全长854米，红线宽度25米。建设内容包括：雨污管网整治纠错并分流；车行道病害治理并“白加黑”改造；新建人行道；井盖、雨篦子改造升级；完善街灯；行道树整治和补栽，完善绿化；强弱电线路下地；各类杆管线和标识标牌整合、规范；自来水、燃气管网改造升级。	7700	未开展	2020.7.1	成都龙泉现代农业投资有限公司	陈珣 18108039098	成都经开区住房和城乡建设局	
35	成都市龙泉驿区高标准农田建设项目	龙泉驿区	新开工	2020	实施土壤改良5000亩、节水灌溉2100亩，整治山坪塘14座，新建渠道7.42千米、田间道路12.35千米，开展农业标准化实用技术培训1000人次及实施绿色防控安太阳能杀虫灯等	3600	未开展	2020.8.1	成都龙泉现代农业投资有限公司	唐君 18108039117	成都经开区农业农村局	
36	龙泉驿区洛带镇柏杨村岐山村统筹城乡农民自愿自主开展生态移民项目	龙泉驿区	新开工	2020	拆旧区房屋及地上构筑物拆除补偿、耕地及园地的青苗补偿、农民参保、土地复垦和安置区的拆迁补偿及安置房建设等内容。1、拆旧区：房屋及地上构筑物拆除面积359700m²，耕地园地林地青苗补偿面积11028.1亩，农民参保6031人，土地复垦511.21亩。2、安置区：房屋及地上构筑物补偿面积6000m²，耕地园地林地青苗补偿面积169.41亩，农民参保120人，新建安置房410280m²	268716.7	已开展拆迁复垦和方案设计工作。	2020.5.1	成都市龙泉驿区洛带镇柏杨村村民委员会、成都市龙泉驿区洛带镇岐山村村民委员会	唐君 18108039117	成都经开区农业农村局	
37	西河镇道路整治改造工程二批次——广益路	龙泉驿区	新开工	2020	起点西河大道，终点螺丝路，全长861米，红线宽度16米。建设内容包括雨污管网整治纠错并分流；车行道病害治理并“白加黑”改造；新建人行道；井盖、雨篦子改造升级；完善街灯；行道树整治和补栽，完善绿化；强弱电线路下地；各类杆管线和标识标牌整合、规范；自来水、燃气管网改造升级。	5000	未开展	2020.12.1	成都龙泉现代农业投资有限公司	陈珣 18108039098	成都经开区住房和城乡建设局	

38	西河镇市政道路及配套设施工程—东兴路、西江西路、螺絲路	龙泉驿区	新开工	2020	改建道路为螺絲路，螺絲路全长约898.147米，宽度25米。	12677.55	未开展	2020.12.1	成都龙泉现代农业投资有限公司	陈珣 18108039098	成都经开区住房和城乡建设局	
39	西河镇阙家村片区市政道路及配套设施工程（雨污分流项目）—明珠路	龙泉驿区	新开工	2020			未开展	2020.12.1	成都龙泉现代农业投资有限公司	陈珣 18108039098	成都经开区住房和城乡建设局	
40	龙泉驿区建筑垃圾资源化利用项目	龙泉驿区	新开工	2020	建设内容包括生产工程（生产车间、原材料堆场、成品堆场）、公共工程（综合办公楼、停车场）、总平工程（土方工程、厂区道路、进场道路、厂区硬化、绿化、围墙、门卫室、外接水电气）、设备工程（运输车辆、挖掘机、年产100万吨建筑垃圾回收加工再生骨料产品的固定设备和移动设备）	15000	已完成土建和安装施工招标	2020.12.1	成都智创物业服务有限公司	汪俊 18108039055	成都经开区住房和城乡建设局	
41	中德智能网联汽车试验场地建设项目	龙泉驿区	新开工	3年	主要包括封闭测试区和半开放测试区。主要建设：高速道路测试区、城市普通道路测试区、乡村道路测试区、自动泊车测试区、特殊环境模拟区、实验室、管理中心	142133.6	可研编制评审阶段	2020.6.1	区汽车局	罗建业 13982029369	区汽车局	
42	“中德合作智能网联汽车、车联网标准及测试验证试点示范”项目四川试验基地	龙泉驿区	新开工	3年	主要包括展示中心，创新中心，景观绿化，洪沙溪河道整治等	258000	展示中心、景观绿化已完成招标，洪沙溪河道整治、创新中心方案设计阶段	2020.7.1	区工投公司	罗建业 13982029369	功能区管委会	

43	中德合作成都智能网联汽车周边配套建设工程——群辉北路（成南高速至锦城北路）	龙泉驿区	新开工	3年	群辉北路长1.7公里宽40米道路及配套设施工程	35000	方案设计阶段	2020.9.1	区工投公司	罗建业 13982029369	区住建局	
44	大运会安居保障项目-平安家园三期房建及配套工程	龙泉驿区	新开工	2020-2023	29万平方米房建及相关配套等工程	180000	已完成项目企业投资备案，正在准备招标文件编制	2020.6	成都市创投资业有限公司	陈宴如 13402849476	区住建局	
45	大运会安居保障项目-金桂苑房建及配套工程	龙泉驿区	新开工	2020-2023	31.15万平方米房建及相关配套等工程。	179000	已完成项目企业投资备案，正在准备招标文件编制	2020.6	成都市创投资业有限公司	陈宴如 13402849476	区住建局	
46	大运会安居保障项目-洪福锦城A区房建及配套工程	龙泉驿区	新开工	2020-2023	11.7万平方米房建及相关配套等工程	79000	已完成项目企业投资备案，正在准备招标文件编制	2020.6	成都市创投资业有限公司	陈宴如 13402849476	区住建局	
47	大运会安居保障项目-天合花园房建及配套工程	龙泉驿区	新开工	2020-2024	65万平方米房建及相关配套等工程	410000	正在办理项目企业投资备案	2020.9	成都市创投资业有限公司	陈宴如 13402849476	区住建局	

48	怡和新城G区 房建及配套工 程	龙泉驿区	新开工	2020- 2023	71万平方米房建及相关配套等工程	450000	已取得《选址意见函》、《建设用地意见函》，完成详细户型方案并对接龙街办、柏合街办和东安街办，待反馈和统一修改意见，确定户型比和户型面积；深化完善设计咨询方案，报审查；跟踪任务来源和投资模式，推进立项相关手续；推进拆迁工作；根据最新项目情况调整项目信息；跟踪规自局，推进公服配套和市政道路用	2020.8	成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司	陈善麓 18602851206	区住建局	
49	同安阳光城房产开发项目	龙泉驿区	新开工	2020- 2022	项目占地面积80.364亩，新建住宅及配套商业约320000m2。	275000	已完成项目企业投资备案	2020.10	成都经济技术开发区国有资产投资有限公司	罗佳佳 15881058089	区住建局	
50	大运会文化产业发展剧院项目	龙泉驿区	新开工	2020- 2021	建筑面积为2.56万平方米，主要功能区包括剧院1.29万平方米、文化服务用房1500平方米，管理保障用房1400平方米，影院及文化商业等9800平方米	60000	正在办理项目企业投资备案	2020.9	成都经济技术开发区国有资产投资有限公司	罗佳佳 15881058089	区住建局	
51	江月东路、蜀陵大道有机更新工程	龙泉驿区	新开工	2020- 2021	2条780米、宽16-20米道路及市政配套工程建设（含给排水、路灯、小三线、绿化等），包括：江月东路（蜀陵大道至蜀王大道）、蜀陵大道（灵龙路至江月东路）	250000	已完成项目企业投资备案	2020.12	成都市创投置业有限公司	罗佳佳 15881058089	区公园城市局	

52	玉鹤路北段有机更新项目	龙泉驿区	新开工	2020-2021	对玉鹤北段U型空间进行一体化设计建设,包括红线内的道路、官网和路灯等市政基础设施建设,绿线内的绿化结合周边环境进行景观打造,道路路线外退距空间的整体改造等内容	3500	已完成项目企业投资备案	2020.12	成都市创投置业有限公司	罗佳佳 15881058089	区公园城市局	
53	城市东西轴线龙泉段有机更新工程	龙泉驿区	新开工	2020-2021	项目位于东西城市轴线三环路至绕城段位于东三环成渝立交和成都绕城高速狮子立交之间,总长度约5.6公里。对该范围内的小区建筑外立面及西南综合贸易市场进行整治改造,从节约成本和环保的角度,建议采用建筑风貌以简洁、简约提升为主。	6500	已完成项目企业投资备案	2020.12	成都市创投置业有限公司	罗佳佳 15881058089	区公园城市局	
54	水二厂取水口改造工程	龙泉驿区	新开工	2020-2021	新建节制闸一座,原取水口拓宽改造	1500	已立项,省水利厅方案审查	2020.10	成都瑞龙绿城建设投资有限公司	张萍 18080083133	区水务局	
55	龙泉驿区城市夜间环境品质提升项目	龙泉驿区	新开工	2020-2021	关于光彩工程的项目内容:主要实施区域:一、一馆一片一校(大运会场馆、大运村、成都大学),一山一河一湖(龙泉山西麓、驿马河、东安湖),四线(大运会专用通道、东西轴线、成洛大道、东安大道);二、一镇一区(洛带古镇、龙泉老城区),五纵(龙都北路、双龙路、桃都大道、驿都大道、成龙大道),多点(门户节点、建筑节点、景观节点、大型企业、绿道、公园广场)等区域内夜间环境品质提升改造(包含媒体立面)及配套设施	98000	已完成立项,正在进行设计招标工作	2020.9	成都经济技术开发区国有资产投资有限公司	韦智 18108027733	区城管局	

56	客家小学改扩建项目	龙泉驿区	新开工	2020-2022	扩建综合楼、食堂约10000m²，运动场及校园文化改造等。	15000	已取得规划控规信息图和《选址意见函》。设计方案已通过教育局签批；推进项目建议书编制，推进《立项意见函》相关手续。	2020.9	成都经济技术开发区城市建设投资有限公司	陈善麓 18602851206	区教育局	
57	2019-2020年防汛安全隐患整治工程	龙泉驿区	新开工	2019-2021	东航路与白家路路口内涝整治、驿都大道龙城一号段排水管道工程、陡沟河孵化园段防汛工程及车城西二路桥梁改建工程、芦溪河龙工南路排水口扩建及拦河堰改造工程、金枫路排洪渠穿成龙路排洪通道工程（采用顶管方式）、陡沟河下游段（西五路至七里香桥）河道清淤拓宽整治工程、万源路（龙泉六中地段、长征北路）内涝整治等46个防汛隐患整治项目。	8000	正在开展前期工作	2020.11	成都经济技术开发区城市建设投资有限公司	欧耀聪、赵翔 15881069446/13666241660	区水务局	
58	龙泉驿区公安分局看守所、拘留所新建项目	龙泉驿区	新开工	2020-2023	建安工程、室外总平工程	26558	概算评审	2020.6	龙泉驿区公安分局	刘国江 18181911838	龙泉驿区公安分局	
59	大运会主会场周边基础设施建设项目-董郎路、怡岭路（环湖南路以南段）、桃园	龙泉驿区	新开工	2020-2021	道路工程、桥梁工程、涵洞工程、排水工程、综合管线工程、道路附属工程	130670.8	初设评审	2020.7	龙泉驿区住房和城乡建设局	魏驿 18180682867	龙泉驿区住房和城乡建设局	
60	龙泉驿区基层医疗卫生机构硬件提升工程—西河卫生院改扩建	龙泉驿区	新开工	2020-2021	土建工程、安装工程、装饰装修工程	4800	招标准备阶段	2020.7	龙泉驿区卫健局	张勋 13541329987	龙泉驿区卫健局	

61	龙泉驿区基层医疗卫生机构硬件提升工程—大面卫生院改扩建	龙泉驿区	新开工	2020-2021	改造工程、扩建工程	1938.55	招标准备阶段	2020.9	龙泉驿区卫健局	张勋 13541329987	龙泉驿区卫健局	
62	龙泉驿区交警大队、巡警大队业务用房	龙泉驿区	新开工	2020-2023	项目净用地面积101453.84m²，总建筑面积34316.91m²。项目建设内容包括主体建筑工程及总图工程。	34683.85	初设阶段	2020.10	龙泉驿区公安分局	刘国江 18181911838	龙泉驿区公安分局	
63	龙泉山城市森林公园旅游环线柏合工农加压站迁建工程	龙泉驿区	新开工	1年	近期规模2000m³/d，远期规模4000m³/d，土建按远期一次建成，设备分期安装，本次设备按近期规模2000m³/d来安装配备。建设内容包括清水池、加压泵房、配电间、发电机房、加氯间、综合楼、门卫室及厂房外输水管线等。	1600	完成项目建议书审批，进入可研审批流程。	2020年6月	成都市龙泉驿区自来水总公司	程航 15608060440	成都市龙泉驿区水务局	
64	新能源公交充电桩建设	龙泉驿区	新开工	1-2年	四个公交场站内建设共92支充电桩（充电车位92个）	1100	规划阶段	2020/8/1	成都市龙泉公交营运有限公司	杨雪霜 13881999179	成都市龙泉公交营运有限公司场站和广告管理部	